

INVESTITOR: OPĆINA PODGORA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA

NOVO GROBLJE - PODGORA

IV FAZA

R.B.	OPIS RADOVA	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1.	GROBNICE				
1.1.	ZEMLJANI RADOVI				
1.1.1.	Široki iskop u tlu B ktg. Materijal deponirati na privremenu deponiju na gradilištu. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Prijevoz nije uključen u ovu stavku.	m3	350.00		
1.1.2.	Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa sa unutarnje strane u debljini 50 cm (od kote dna temelja) , uz potrebno zbijanje. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju	m3	15.00		
1.1.3.	Zatrpavanje zidova grobnica materijalom iz iskopa u slojevima uz potrebno zbijanje vibropločom	m3	90.00		
1.1.4.	Odvoz viška materijala na za to predviđenu deponiju.	m3	245.00		
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI				
1.2.	BETONSKI RADOVI				
1.2.1.	Dobava, doprema i ugradnja podložnog betona ispod temelja klase C15/25, debljine d=10 cm	m2	110.00		
1.2.2.	Izrada AB temelja dimenzije 50x50 cm, betonom klase C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton se ugrađuje strojno i njeguje po tehničkim propisima do potpunog vezivanja. Ovom stavkom obuhvaćeno je šalovanje, nabava, doprema, ugradnja i njegovanje betona.	m3	20.70		
1.2.3.	Izrada AB polica, betonom klase C 25/30, dimenzija 0,75x2,20x0,08. Beton se ugrađuje strojno i njeguje po tehničkim propisima do potpunog vezivanja. Ovom stavkom obuhvaćeno je šalovanje, nabava, doprema, ugradnja i njegovanje betona.	m3	8.00		
1.2.4.	Izrada AB gornjih ploča grobnica, betonom klase C 25/30, visine 8 cm. Beton se ugrađuje strojno i njeguje po tehničkim propisima do potpunog vezivanja. Ovom stavkom obuhvaćeno je šalovanje, nabava, doprema, ugradnja i njegovanje betona.	m3	6.50		
1.2.5.	Izrada betonskog vijenca, betonom klase C 25/30, visine i debljine 10 cm. Beton se ugrađuje strojno i njeguje po tehničkim propisima do potpunog vezivanja. Ovom stavkom obuhvaćeno je šalovanje, nabava, doprema, ugradnja i njegovanje betona.	m3	8.50		
1.2.6.	Izrada AB poklopaca, betonom klase C 25/30, visine 8 cm.	m3	2.00		

1.2.7.	Nabava, doprema, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje i postavljanje potrebne armature od građevinskog čelika. Količine su aproksimativne i izvedene iz količine betona do konačnog iskaza armature.	kg	5,500.00		
	UKUPNO BETONSKI RADOVI				
1.3.	ZIDARSKI RADOVI				
1.3.1.	Dobava, doprema i zidanje zidova grobnice betonskim blokovima d=20 cm. Obračun po m3 izvedenih zidova uključivo vertikalni serklaži.	m3	50.00		
1.3.2.	Grubo žbukanje vanjskih strana zidova polimer-cementnim ljepilom (klebanje). Obračun po m2 obrađenih zidova.	m2	180.00		
	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI				

REKAPITULACIJA	
1.1.	ZEMljANI RADOVI
1.2.	BETONSKI RADOVI
1.3.	ZIDARSKI RADOVI
	UKUPNO:
	PDV (25%):
	SVEUKUPNO:
SLOVIMA:	